

兴县住房和城乡建设管理局

兴住建函〔2025〕4号

兴县住房和城乡建设管理局 关于做好房屋市政工程春季复工和“两会” 期间安全管理的通知

局相关单位，各建设、监理、施工单位：

为认真贯彻落实《关于做好2025年春节后复工复产安全生产工作的通知》（晋安办发〔2025〕9号）、《关于加强房屋市政工程春季复工安全管理的通知》（晋建安办函〔2025〕7号）和《关于做好房屋市政工程春季复工和“两会”期间安全管理的通知》（吕住建函〔2025〕14号）文件精神，切实加强全县房屋市政工程春季复工和“两会”期间安全管控，坚决防范生产安全事故，现将有关事项通知如下：

一、提高政治站位，充分认识抓好春季复工安全生产工作的重要意义

春季复工历来是事故易发期、多发期。随着房屋市政工程复工复产，新上岗工人多，从业人员容易思想松懈；施工机械设备长时间闲置，可能出现零部件生锈、润滑不良、性能下降等问题；春季气候干燥，容易引发火灾事故；

部分建设项目和企业为抢抓“开门红”，赶工期、抢进度，复工安全不容忽视。今年是全面贯彻落实党的二十届三中全会的开局之年，是“十四五”规划的收官之年，全国“两会”召开在即，确保安全平稳、助力复工复产是一项十分重要的政治任务。各单位要深刻认识到做好春季复工安全管理工作的的重要性，牢固树立安全发展理念，强化红线意识和底线思维，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，扎实履行监管责任，切实加强开复工项目安全管理，严防事故发生。

二、扎实做好开复工隐患排查

建筑施工企业要科学制定复工方案，召开专题会议做好动员部署，推动复工有序开展。要开展安全生产专题培训，企业主要负责人要组织带头授课，对全体员工进行培训。要加强承建项目复工管理，项目在完成各项复工准备工作后，应按照“谁审批谁负责”原则，由项目部向公司报送复工申请，生产经营部门负责人会同安全生产管理部门负责人审核签字，经企业主要负责人批准后，方可复工。房屋市政工程在建项目要加强复工前安全教育培训，对项目全体管理人员和作业人员开展安全培训，特别是加强新进场员工培训教育，严禁安全教育流于形式、走过场，进场人员未经安全培训教育的，一律不得上岗；要利用近年来典型事故案例开展警示教育，切实提高安全意识和作业能力。项目负责人、专职安全员、监理工程师等关键岗位

人员在复工复产前必须到岗，严格履行安全生产责任，做好复工准备和项目管理。参建单位要加强开工前隐患排查整治，对施工现场的深基坑、高边坡、高大模板支撑系统、脚手架、起重机械设备、施工用电、临时设施以及临边洞口安全防护、消防设施、生命通道等进行逐一排查，确保安全防范措施落实到位，机械设备性能良好、运转正常，要高度重视复工检查期间安全工作，配足配强检查人员，正确佩戴个人防护用品，合理安排检查顺序，严防检查过程中发生安全事故。

三、加强已复工项目监督检查，严把开工复工验收关

相关部门要对在建工地复工工作做好安排部署，对项目经理和安全员进行一次培训教育。要加强开复工项目安全生产条件核查，对防高坠措施落实不到位、消防措施落实不到位，培训教育覆盖不全面、主体施工阶段临时消防水未覆盖所有作业面、未开展安全生产标准化创建或扬尘治理未经考评主体考评等不具备安全生产条件的项目，一律不得通过开复工验收。持续推进全省建设领域安全生产和自然灾害风险隐患排查整治专项行动、冬季安全“敲门行动”，以“危大工程”、高处作业、动火作业、有限空间作业等高风险作业环节为重点，严格开展监督检查，全面排查整治重大风险隐患，严厉打击未经复工验收擅自施工、作业人员未按要求佩戴劳动防护用品等违法违规行为，坚决克服执法检查“宽松软”问题。对问题隐患建档

入库、闭环管理，重大隐患派人盯守，确保整改到位。

四、工作要求

（一）局属相关单位加强对开复工项目安全生产条件核查，对防高坠措施落实不到位、消防措施落实不到位，培训教育覆盖不全面、主体施工阶段临时消防水未覆盖所有作业面、未开展安全生产标准化创建或扬尘治理未经考评主体考评等不具备安全生产条件的项目，一律不得通过开复工验收。

（二）局属相关单位要加强复工项目管理，复工企业必须提供《建设领域安全生产责任险保单》和《复工报告》需报请属地监管单位批复同意后方可复工。

附件1：复工报告

附件2：建筑工地春季复工安全生产检查表

（主动公开）

兴县住房和城乡建设管理局

2025年3月5日



附件1

复工报告

_____ (监督机构):

我单位投资建设的_____（工程名称），经监理、施工单位共同验收，已具备复工条件，验收情况如下（可附页）

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
-

施工单位项目负责人: (签字)

年 月 日 (公章)

监理单位总监理工程师：（签字）

年 月 日 (公章)

建设单位项目负责人: (签字)

年 月 日 (公章)

附件2

建筑工地春季复工安全生产检查表

受检项目：

检查时间：

重点任务	主要内容	是否完成	备注
落实项目安全管理制度	严格落实项目负责人施工现场带班制度、安全生产旁站监督及三级安全教育制度，“安全日志”制度以及建筑用工关键岗位人员考勤和实名制管理要求。	是□否□	
施工现场是否存在重大安全隐患	1. 施工安全管理		
	(1) 建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动或超（无）资质承揽工程。	是□否□	
	(2) 建筑施工企业未按照规定要求足额配备安全生产管理人员，或其主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得有效安全生产考核合格证书从事相关工作。	是□否□	
	(3) 建筑施工特种作业人员未取得有效特种作业人员操作资格证书上岗作业。	是□否□	
	(4) 危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或专项施工方案存在严重缺陷的，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。	是□否□	
	(5) 是否对项目全体管理人员和作业人员开展安全培训。	是□否□	
	(6) 是否有项目部向公司报送复工申请，生产经营部门负责人会同安全生产管理部门负责人审核签字，经企业主要负责人批准报告。	是□否□	
	2. 基坑、边坡工程 (涉及此项工程□)		
	(1) 未对因基坑、边坡工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施。	是□否□	
	(2) 基坑、边坡土方超挖且未采取有效措施。	是□否□	
	(3) 深基坑、高边坡（一级、二级）施工未进行第三方监测。	是□否□	
	(4) 有下列基坑、边坡坍塌风险预兆之一，且未及时处理： a. 支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值； b. 基坑侧壁出现大量漏水、流土； c. 基坑底部出现管涌或突涌； d. 桩间土流失孔洞深度超过桩径。	是□否□	
	3. 模板工程 (涉及此项工程□)		
	(1) 模板支架的基础承载力和变形不满足设计要求。	是□否□	
	(2) 模板支架承受的施工荷载超过设计值。	是□否□	
	(3) 模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求。	是□否□	
	(4) 危险性较大的混凝土模板支撑工程未按专项施工方案要求的顺序或分层厚度浇筑混凝土。	是□否□	
	4. 脚手架工程 (涉及此项工程□)		
	(1) 脚手架工程的基础承载力和变形不满足设计要求。	是□否□	
	(2) 未设置连墙件或连墙件整层缺失。	是□否□	

(3) 附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效或缺失。	是□否□	
5. 起重机械及吊装工程 (涉及此项工程□)		
(1) 塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用, 或未按规定办理使用登记。	是□否□	
(2) 建筑起重机械的基础承载力和变形不满足设计要求。	是□否□	
(3) 建筑起重机械安装、拆卸、爬升(降)以及附着前未对结构件、爬升装置和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查。	是□否□	

重点任务	主要内容	是否完成	备注
施工现场 是否存在 重大事故 隐患	(4) 建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏。	是□否□	
	(5) 建筑起重机械主要受力构件有可见裂纹、严重锈蚀、塑性变形、开焊, 或其连接螺栓、销轴缺失或失效。	是□否□	
	(6) 施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。	是□否□	
	(7) 塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。	是□否□	
	(8) 塔式起重机与周边建(构)筑物或群塔作业未保持安全距离。	是□否□	
	(9) 使用达到报废标准的建筑起重机械, 或使用达到报废标准的吊索具进行起重吊装作业。	是□否□	
	6. 高处作业 (涉及此项工程□)		
	(1) 钢结构、网架安装用支撑结构基础承载力和变形不满足设计要求, 钢结构、网架安装用支撑结构超过设计承载力或未按设计要求设置防倾覆装置	是□否□	
	(2) 单榀钢桁架(屋架)等预制构件安装时未采取防失稳措施;	是□否□	
	(3) 悬挑式卸料平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上, 且未做可靠连接	是□否□	
	(4) 脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施, 或电梯井道内贯通未采取水平防护措施且电梯井口未设置防护门;	是□否□	
	(5) 高处作业吊篮超载使用, 或安全锁失效、安全绳(用于挂设安全带)未独立悬挂。	是□否□	
	7. 施工临时用电		
	(1) 临时用电工程电工是否持证上岗	是□否□	
	(2) 配电系统是否采用三级配电、二级保护。	是□否□	
	(3) 配电设备、线路是否采取可靠防护措施	是□否□	
	(4) 除临时接地装置外, 接地装置应采用热镀锌钢材	是□否□	
	(5) 巡检记录是否完善	是□否□	

重点任务	主要内容	是否完成	备注
	8. 施工临时堆载 (涉及此项工程□)		
	(1) 基坑周边堆载超过设计允许值;	是□否□	
	(2) 无支护基坑(槽)周边,在坑底边线周边与开挖深度相等范围内堆载;	是□否□	
	(3) 楼板、屋面和地下室顶板等结构构件或脚手架上堆载超过设计允许值。	是□否□	
	9. 冒险作业情形		
	(1) 使用混凝土泵车、打桩设备、汽车起重机、履带起重机等大型机械设备,未校核其运行路线及作业位置承载能力;	是□否□	
	(2) 在雷雨、大雪、浓雾或大风等恶劣天气条件下违规进行吊装作业、设备安装、拆卸和高处作业;	是□否□	
	(3) 施工现场使用塔式起重机、汽车起重机、履带起重机或轮胎起重机等非载人设备吊运人员。	是□否□	
	10. 其他		
	(1) 使用国家明令禁止和限制使用的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料。	是□否□	
	(2) 其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准,且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险。	是□否□	
注:每一条重大事故隐患判定条款内涉及其中一项的,均判定为存在。			
是否存在消防安全问题隐患	1. 是否存在工地食堂、澡堂、宿舍、办公室等场所,私拉乱接、线路老化、违规使用大功率取暖设备、电路过载、明火取暖、保温装饰等各种材料违规堆放以及使用燃烧性能低于A级要求的材料搭建的临时建筑、临时建筑消防设施未足额有效配置,逃生通道不畅通等可能造成火灾事故的风险隐患。	是□否□	
	2. 是否存在未按规定设置专用气瓶间,在用气瓶和备用气瓶未分开放置,未规范安装、使用可燃气体报警装置及燃气紧急切断阀,问题瓶、问题阀等可能导致燃气泄漏燃爆的风险隐患。	是□否□	
	3. 是否存在电焊、气焊等动火作业未严格执行动火作业审批制度,电焊或切割作业前未及时清理周边及下方可燃物,无专人全程在场监护,作业现场不配备灭火器材等问题。	是□否□	
防范应对大风雨雪冰冻等灾害天气	1. 是否未及时清除施工现场积水、积雪,采取防冻、防滑措施。	是□否□	
	2. 是否未及时加固围挡、脚手架、临时建筑,造成大风吹倒或被雪压塌等安全隐患。	是□否□	
防范冻融期地质灾害	1. 是否未对可能受冻融影响的高陡边坡、深基坑等地质灾害易发区域进行全面排查整治。	是□否□	
	2. 是否未对存在潜在风险区域,制定针对性监测方案,并明确监测频率和预警值。	是□否□	
	3. 是否未对可能受冻融作用导致的土体滑移、坍塌等情况,提前充分准备应急抢险物资和预案。	是□否□	
施工人员办公居住场所安全管理	1. 是否未对项目部办公区、生活区冬季取暖方式严格管控,存在使用大功率取暖设备、明火取暖等问题。	是□否□	
	2. 是否未对在项目部生活区外居住施工人员身份信息和居住场所地址进行统计。	是□否□	
	3. 是否未对施工人员居住场所,特别是项目部生活区外集中居住场所人员取暖方式进行检查,存在用气、用电安全管理混乱,存在使用电热毯、热的快等大功率电器问题。	是□否□	
防范	1. 是否未对高处作业人员进行专题教育培训考核、警示教育、定期体检和班前交底。	是□否□	
	2. 作业人员是否未佩戴或未正确佩戴安全帽、安全带和安全绳等个人劳动防护用品。	是□否□	

高坠
事故

3. 是否编制防高处坠落专项方案，制定高处坠落风险分级管控清单、隐患排查治理清单，建立高处作业项目台账。	是□否□	
4. 施工现场临边洞口及作业面是否未按规定设置防护栏杆、安全网、脚手板等安全防护设施。	是□否□	

建设单位	1. 是否进行安全监督备案。	是□否□	
	2. 是否取得施工许可证。	是□否□	
	3. 是否按规定及时足额支付安全生产费用。	是□否□	
	4. 如果是重要工程，是否组织重要工程专家论证。	是□否□	
监理单位	1. 总监理工程师、安全监理是否按规定到岗履职。	是□否□	
	2. 是否制定含有安全监理内容的监理规划、安全监理方案和实施细则。是否包含危险性较大的分部分项工程。	是□否□	
	3. 是否按规定对施工组织设计、危大工程专项施工方案认真审核并签字。	是□否□	
	4. 是否对危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况进行现场监理并组织有关人员参加验收。	是□否□	
	5. 是否按照法律、法规及标准要求及时监督施工单位进行隐患整改，下发过 次整改通知单，下发过 次停工通知单，下发过 次处罚通知单。	是□否□	
	6. 是否加强对预防高处坠落事故的检查力度，将高空作业作为监理监督的重点内容	是□否□	

项目盖章：

检查人员签字：